

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
від 06 грудня 2023 року №348

Дефектний акт
на виконання робіт з капітального ремонту приміщення управління
культури і мистецтв Чортківської міської ради за адресою: вул.
Степана Бандери, буд. 37, м. Чортків, Тернопільська області

Адреса приміщення: Степана Бандери 37, м. Чортків, Тернопільська область

Комісія у складі:

Начальника управління культури та мистецтв Чортківської міської ради Олеси Нісевич;

Головного бухгалтера управління культури та мистецтв Чортківської міської ради Романії Левчак;

Проектанта Миколи Винницького.

зробили висновок на підставі огляду приміщення по вул. Степана Бандери 37, м. Чортків, Тернопільська обл. про необхідність капітального ремонту з виконанням наступних робіт:

№	Найменування видів робіт	Одиниця виміру	Обсяг робіт	Примітки
1	Заміна дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
2	Монтаж дверних блоків з алюмінію	м ²	31,61	
3	Знімання дверних полотен	м ²	30,23	
4	Розбирання кам'яної кладки стін та перегородок із цегли	м ³	1,87	
5	Розбирання та облицювання стін та підлоги з керамічних плиток	м ²	148,4	
6	Заміна покриття підлоги зі штучного паркету	м ²	146,1	
7	Демонтаж дощатих основ щитового паркету	м ²	203,4	
8	Очищення внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м ²	511,8	
9	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стелі	м ²	525,2	
10	Розшивання швів кладки з цегли	м ²	77,2	
11	Демонтаж пластикових підвіконних дошок		16	
12	Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією	м ²	6,7	
13	Мурування окремих ділянок стін з цегли	м ³	2,2	
14	Улаштування каркасів підвісних стелей металевих профілів	кг	12,2	
15	Улаштування підшивки підвісних стелей гіпсокартоном	м ²	6,8	
16	Демонтаж плінтусів	м ²	12,1	
17	Штукатурка поверхонь стін всередині будівлі	м ²	448	

18	Штукатурка поверхонь віконних та вдерних укосів	м ²	18,46	
19	Шпаклювання стін	м ²	376,7	
20	Фарбування стін емульсійними сумішами	м ²	333	
21	Покриття стін лаком	м ²	77,2	
22	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м ²	71,3	
23	Облаштування обшивки стін гіпсокартоном	м ²	43,7	
24	Облицювання каркасів стін перфорованими плитами акустичними	м ²	43,7	
25	Улаштування каркасу підвісних стелей з металевих профілів	м ²	190,5	
26	Підшивка підвісних стелей гіпсокартоном	м ²	190,5	
27	Підшивка стелі сталлю будівельною оцинкованою	м ²	26,4	
28	Облаштування будівельної шахти	шт	1	
29	Заміна міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках	м ²	14	
30	Укладання настилу з дощок та пароізоляції під підлоги	м ²	14	
31	Розбирання монолітних перекриттів та влаштування нових	м ³	1,94	
32	Ремонт штукатурки фасаду	м ²	38,5	
33	Очищення приміщення від сміття	т	34	
34	Демонтаж та монтаж світильників	шт	28	
35	Встановлення освітлювальних щитків	шт	1	
36	Демонтаж та монтаж вимикачів та розеток	шт	37	
37	Демонтаж електропроводки	м	304	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання	м	51	
39	Ізоляція трубопроводу	м	30	
40	Установка вентилів засувок, клапанів, кранів	шт	8	
41	Прокладка трубопроводів каналізації	м	28	
42	Демонтаж та монтаж системи опалення	шт	1	
43	Облаштування системи опалення та вентиляції	шт		
44	Облаштування охоронно-поженої сигналізації	шт		
45	Облицювання каркасів стін перфорованими плитами акустичними	м ²	4,37	